

### 操场北边

操场北边现状为看台和破旧房屋，共计面积817㎡，本次将其拆除，对基础处理完，铺设草坪砖；新建30m² 砖混结构的体育器材室及配电室；在北边跑道外岩采用高度1.2m的镀锌圆管栏杆，长度97m。本区域共计铺设草坪砖1420m²。

### 操场内圈北边区域

对操场北边跑道内半圆内的现状沙坑等设施进行拆除处理，后设置5人制足球比赛场地2处，每处足球场长42m，宽22m；在顺着足球场缓冲区和操场内圈边沿修建围网，在围网的区域内，足球场内及其副场区域铺设50mm高人造草坪，四周设置3m高铝塑围网，修建围网203m，对围网最北边空余的地方安装休闲健身设施；本区域共计面积276m²。

### 操场跑道

对操场跑道区域，本次对其现状跑道进行基础处理，铺设环保塑胶材料，跑道面积为4591m²；

### 操场内圈中间区域

对操场中间区域，修建8处篮球场，篮球场长28m，宽15m，每个篮球场之间缓冲区域长为2m，本区域共计面积4388m²，主要进行基础处理和面层4mm硅PU材料铺设。

### 操场西边

操场西边现状为主席台和看台，主席台南边看台共计5层，每层高0.3m，宽0.5m，5层看台共计长70m，对现状看台采用涂刷彩色丙稀酸进行处理；现状主席台长13.4m，宽8m，对现状主席台进行修复处理；主席台北边看台共计10层，每层看台高度为0.3m，宽0.7m；10层看台共计长度60m，对看台进行涂刷彩色丙稀酸处理

### 操场南边

操场南边现状为看台和破旧房屋，共计面积710m²，本次将其拆除，进行基础处理，铺设草坪砖；在南边跑道外岩采用高度1.2m的镀锌圆管栏杆，长度95m。本区域铺设草坪砖1769m²。

### 操场东边

操场东边从排水渠至东边围墙共计10.6m，现状8跑道长度为9.76m；对靠近围墙剩余的宽0.84m，长164.7m的地方采用草坪砖铺设。

### 操场内圈南边区域

对操场南边设置三处网球场和六处羽毛球场，其中网球场面积1837m²，羽毛球场面积1060m²。本区域主要进行基础处理和面层4mm硅PU处理；对网球场外边缘缓冲区和跑道内边沿采用铝塑围网，高度3m进行围挡，围网长度为201m

